Schacht des Wasserzählers gegen Wassereindringen sichern

1. Um das Eindringen von Wasser in den Schacht zu vermeiden ist es sehr wichtig das Abfließen von Wasser aus dem Kragen des Kanalschachts nach außen zu ermöglichen.





2. Dazu sollte die Erde rund um den Schacht auf ca. 15cm breit und tief entfernt werden.





3. Aus dem Kragen (1) des Schachtes und aus den Abflusslöchern (2) muss der Schmutz entfernt werden.

4. Durch auffüllen des Raumes um den Schacht mit Kies entsteht eine Dränage, die das Abfließen des überschüssigen Wassers deutlich erleichtert





5. Das Reinigen der Gummidichtung (3) am Rand des Deckels vor dem Schließen nicht vergessen!

